

Memorial Descritivo

Assunto: Contratação de empresa especializada para adequação de infraestrutura de elétrica e lógica na unidade Carmo.

Unidade: Carmo

Endereço: Rua do Carmo, 147 – CEP 01019-020 – São Paulo / SP

Previsão de Execução: Imediata

Sumario

1	GENERALIDADES	3
2	OBJETO	3
3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5
4	IMAGENS	6
5	PRAZOS E HORÁRIOS.....	7
6	AGENDAMENTO DOS TRABALHOS	7
7	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:	7

1 GENERALIDADES

- 1.1** O presente memorial descritivo tem por objeto definir especificações genéricas para a execução de obras e serviços no Sesc Unidade Carmo.
- 1.2** Todos os equipamentos, maquinários e EPI's deverão ser escolhidos e fornecidos pela CONTRATADA em quantidade necessária para execução dos serviços, desde que sejam observados os critérios de eficiência, produtividade e segurança.
- 1.3** A mão-de-obra deverá ser de primeira qualidade e especializada, quando necessário, objetivando o acabamento esmerado da obra.
- 1.4** Os profissionais designados para os serviços deverão estar com uniforme identificando o empregador e crachá com foto.
- 1.5** O SESC não emprestará nenhum tipo de ferramenta ou material
- 1.6** Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis do Sesc ou de terceiros (vizinhos e transeuntes), deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer.
- 1.7** A contratada deverá obrigatoriamente conferir e tirar medidas reais na obra antes do início dos serviços.
- 1.8** A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

2 OBJETO

2.1 FORNECIMENTO DE:

☒ Mão de Obra;

☒ Maquinaria;

☒ Ferramental;

☒ Equipamentos;

☐ Instrumental;

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Este serviço contempla a realização ou remanejamento de infraestrutura e cabeamentos para sistemas de elétrica ou lógica em salas distintas.

3.2 A empresa contratada virá a unidade para levantamento e indicação do melhor caminho:

- ✓ Do switch do pavimento até as salas que sofreram alterações;
- ✓ Instalações ou remanejamento de tubulações aparente dentro de algumas salas para passagem de cabeamento de lógica;
- ✓ Instalações ou remanejamento de tubulações aparentes dentro de algumas salas para passagem rede para elétrica.

Nota

- Considerar para rede elétrica, a instalação de tomada e os itens necessários para sua instalação,
- Considerar para rede de lógica, a instalação de tomada e os itens necessários para sua instalação;
- Considerar a realização de furos em lajes e paredes para elaboração destas novas infraestruturas.
- Instalação de novas tubulações aparente deverão ser pintadas de acordo com a tubulação existente.

3.3 Passagem de cabeamento de lógica categoria CAT 6 (cinza) do switch do pavimento até a sala de trabalho. Considerar a crimpagem das 2 pontas, além da realização de teste e certificação em todos os cabos.

3.4 Bota -fora de todo material retirado por conta da contratada.

3.5 Necessário emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para o serviço.

Nota: Tubulações instaladas deverão estar pintadas na cor da tubulação existente; considerar uso mínimo de das tubulações rígidas de 3/4". Para transpasse de pequenos trechos poderão ser utilizados Seal tubo. Dentro de forro é obrigatório a passagem de cabeamento por Seal tubo.

4 IMAGENS/ CROQUI




Imagem 1 – Planta subsolo

5 PRAZOS E HORÁRIOS

- 5.1** O prazo do serviço será de 30 dias corridos a partir da assinatura do contrato;
- 5.2** As atividades que gerarem sujidade ou barulhos excessivos, obrigatoriamente serão realizados aos sábados e domingos, das 08h às 17h. Para demais atividades, necessário encaminhar cronograma a fiscalização do Sesc com antecedência de 7 dias para análise e aprovação. Os horários poderão sofrer alteração de acordo com os eventos programáticos do Sesc, que serão avisados com antecedência pela fiscalização.

6 AGENDAMENTO DOS TRABALHOS

- 6.1** Agendamento por e-mail nti.carmo@sescsp.org.br

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

- 7.1** Unidade: conforme planilha orçamentária
- 7.2** Critério: Sendo medido na entrega da atividade e aceite da fiscalização do Sesc.